



## 1. 建築設備

◆ホール展示面積	3,080 m <sup>2</sup>
◆天井高	10~12 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t/m <sup>2</sup>
◆アンカーボルト打設	可
◆搬出入口	2ヶ所
◆ピット数	メインピット (電気) 4 本 (機械) 5 本 サブピット 4 本

### 【付属室】

主催者事務室	65 m <sup>2</sup>
商談室 (1)	94 m <sup>2</sup>
商談室 (2)	94 m <sup>2</sup>
商談室 (3)	94 m <sup>2</sup>

## 2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	変電所 (C)
◆展示用トランス容量	電灯 1300kVA (リンクスペース含む) 動力 200V 1000kVA (リンクスペース含む) 動力 200V 500kVA (リンクスペース含む)
◆ホール内天井照明	LED灯

## 3. 通信設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	12ヶ所
◆通信設備取出口	29ヶ所
◆通信回線	INS64、高速大容量通信線

## 4. 放送設備 ※主催者事務室内に設備

◆入力	マイク1本、 ダブルカセットデッキ 1台、 CDプレーヤー 1台、ICプレーヤー 1台、 SD/USBプレーヤー1台、 AUX1回路
◆一斉放送	各ホールからのIN、および東7・8ホールと リンクスペースへのOUT可能

## 5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力 未定	4ヶ所(東側のみ1系統) トレンチ内(25φBV×3個+50φBV×1個)/ヶ所 機械系メインピット端部(50φBV×1個)/ヶ所 (最大流量18m <sup>3</sup> /h)	なし
排水用放流先	設備メインピットに放流された排水はメインピット端部より トレンチ内へ(排水管 150φ)	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径	2ヶ所(東に1系統) トレンチ内(25φBV×3個+50φ個×1個)/ヶ所	1ヶ所/1系統 西側外壁面(100φF×1個) (コンプレッサー等接続用)
冷却水取出弁用設置数 および口径	なし	なし
消火補助散水栓用取出口 および口径	なし	なし

\*BV: ボール弁 \*BFV: バタフライ弁 \*MPa: メガパスカル(圧力単位) \*GV: ゲート弁 \*F: フランジ止め

## 6.衛生設備

### ◆ホール内トイレ数

	男性用	女性用
大便器(洋式)	3	10
小便器	6	
洗面器	4	4
多目的トイレ	1*(オ1)	1*(オ1)
ベビーベッド	1*	1*

※オ…オストメイト対応便器 内数

※男女兼用

### ◆給湯室

ホール内	主催者事務室
1ヶ所	1ヶ所

## 7.空調設備

◆空調機	2台/ホール	
◆空調機空調能力		
冷房能力	1,584 MJ/h	給気量(SA) 80,000 m <sup>3</sup> /h
外気量(OA)	20,000 m <sup>3</sup> /h	暖房能力 792 MJ/h
還気量(RA)	73,800 m <sup>3</sup> /h	排気量(EA) 13,800 m <sup>3</sup> /h
加湿量	69 kg/h	

## 8.防災設備

◆屋内消火栓設備	5ヶ所
◆屋外消火栓設備	なし
◆走査型火災検出器	2ヶ所
◆放水銃消火装置	1ヶ所(地上5.0m)
◆スプリンクラー消火	関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置
◆火災報知設備	自動火災報知設備:ホール内及び 関係諸室に感知器を設置
◆排煙設備	ホール内:ホール内上部壁面に排煙窓を設置 主催者事務室:なし
◆消火器	11台
◆AED(自動体外式除細動器)	主催者事務室

## 9.その他(ホール内設備)

◆飲料自動販売機コーナー	1ヶ所
◆ゴミ置場	1ヶ所