



1. 建築設備

◆ホール展示面積	11,680 m ²
◆天井高	12~13 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t/m ²
◆アンカーボルト打設	可
◆搬出入口	4ヶ所
◆ピット数	メインピット (電気) 10 本 (機械) 9 本 サブピット 8 本

【付属室】

主催者事務室	84 m ²
商談室(1)	55 m ²
商談室(2)	54 m ²

2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	変電所 (A)、(B)
◆展示用トランス容量	電灯 2000kVA+1300kVA 動力 1500kVA+1000kVA 動力 500kVA+500kVA
◆ホール内天井照明	LED灯

3. 通信設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	47ヶ所
◆通信設備取出口	143ヶ所
◆通信回線	INS64、高速大容量通信線

4. 放送設備 ※主催者事務室内に設備

◆入力	マイク1本、 ダブルカセットデッキ 1台、 CDプレーヤー 1台、ICプレーヤー 1台、 SD/USBプレーヤー 1台、 AUX1回路
◆一斉放送	各ホールからのIN、および東7・8ホールと リンクスペースへのOUT可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力 未定	14ヶ所(東西に2系統) トレンチ内(25φBV×3個+50φBV×1個)/ヶ所 機械系メインピット端部(50φBV×1個)/ヶ所 (最大流量24m ³ /h)	なし
排水用放流先	設備メインピットに放流された排水はメインピット端部より トレンチ内へ(排水管 150φ)	なし
圧縮空気用取出弁用設置数 および口径	6ヶ所(東西に2系統) トレンチ内(25φBV×3個+50φ個×1個)/ヶ所	2ヶ所/2系統 受水槽置場(100φF×1個/ヶ所) (コンプレッサー等接続用)
冷却水取出弁用設置数 および口径	なし	なし
消火補助散水栓用取出口 および口径	なし	なし

*BV: ボール弁 *BFV: バタフライ弁 *MPa: メガパスカル(圧力単位) *GV: ゲート弁 *F: フランジ止め

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用	女性用
大便器(洋式)	6	18
小便器	19	
洗面器	11	10
多目的トイレ(男女共用)	1(オ1)	1(オ1)
ベビーベッド	1	1

※オ…オストメイト対応便器 内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室
1ヶ所	1ヶ所

7.空調設備

- ◆空調機 8台/ホール
- ◆空調機空調能力
 - 冷房能力 11,952 MJ/h 給気量(SA) 73,500 m³/h
 - 外気量(OA) 18,000 m³/h 暖房能力 5,457 MJ/h
 - 還気量(RA) 71,050 m³/h 排気量(EA) 15,550 m³/h
 - 加湿量 95 kg/h × 4台、42 kg/h × 4台

8.防災設備

- ◆屋内消火栓設備 9ヶ所
- ◆屋外消火栓設備 なし
- ◆走査型火災検出器 4ヶ所
- ◆放水銃消火装置 5ヶ所(地上7.2m)
- ◆スプリンクラー消火 関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置
- ◆火災報知設備 自動火災報知設備:ホール内及び
関係諸室に感知器を設置
- ◆排煙設備 ホール内:ホール内上部壁面に排煙窓を設置
主催者事務室:なし
- ◆消火器 28台
- ◆AED(自動体外式除細動器) 主催者事務室

9.その他(ホール内設備)

- ◆飲料自動販売機コーナー 1ヶ所
- ◆ゴミ置場 1ヶ所